

PROGETTO ESECUTIVO

	<div style="text-align: center;">  <p> SAVONA – VIA PIA 130 R – FAX 019/8386702 – TEL 019/829463 CELL. 335/303133 – E-MAIL ing.gaggero@libero.it </p> </div>		
EI. D	COMUNE DI SAVONA PROGETTO DI SPOSTAMENTO DI MATERIALE DI SPIAGGIA ALL'INTERNO DELLA CELLA LITORALE N° 327, NELL'AMBITO ESCLUSIVO DELLA SPIAGGIA EMERSA E PER QUANTITATIVI NON SUPERIORI A 10 m³/mi DI SPIAGGIA		
	ELENCO PREZZI		
Maggio 2021		NP 2215	Dott. ing. Paolo GAGGERO Collaboratore Dott. ing. Luca ROSSI





NP 2215

COMUNE DI SAVONA



**PROGETTO DI SPOSTAMENTO DI MATERIALE DI SPIAGGIA
ALL'INTERNO DELLA CELLA LITORALE N° 327, NELL'AMBITO
ESCLUSIVO DELLA SPIAGGIA EMERSA E PER QUANTITATIVI NON
SUPERIORI A 10 m³/ml DI SPIAGGIA**

EI. D _ ELENCO PREZZI

Maggio 2021

Dott. Ing. Paolo Gaggero
Collaboratore Dott. Ing. Luca Rossi



PREZZO NUM	CODICE LAVORAZIONE	DESCRIZIONE LAVORAZIONE	U.M	PREZZO UNITARIO
1	A.P.1	<p>Compenso a mc per le operazioni di trasferimento sabbie in Savona, con prelievo dalle spiagge di Savona, nei tratti compresi :</p> <ul style="list-style-type: none">- tra le foci del rio Quattro Stagioni e rio Molinero;- da concessione Bagni Raphael e Villa Pizzardi; <p>con scarico e stesa:</p> <ul style="list-style-type: none">- sulla spiaggia compresa tra il molo focivo destro del T. Letimbro e i bagni Cavour;- sull'estremo di ponente, dalla concessione Stella Marina all'ex ristorante Fenix. <p>Nel prezzo sono comprese tutte le operazioni (e l'impiego di tutti i mezzi e personale necessari), anche preliminari e conclusive per la effettuazione dello scavo anche in acqua, scarico, trasporto e scarico, con stesa sulla spiaggia. Il materiale, cavato su profondità massime di 50 cm, dovrà essere caricato su Dumper che percorreranno la spiaggia.</p> <p>Nel prezzo sono comprese tutte le operazioni necessarie per la formazione e disfacimento di piste di accesso alle spiagge, di scavalamento dei pennelli in massi(senza uso di materiale esterno al cantiere) e le lavorazioni relative all'attraversamento dei corsi d'acqua e per la formazione in qualsiasi parte del cantiere di zone di accumulo prima del carico sui mezzi di trasporto, con conseguente pluralità di fasi di movimentazione del materiale, sia in fase di prelievo sia in quella di versamento. Nel prezzo è pure compresa l'assistenza di operatori per la disciplina dei frequentatori di spiaggia. Al termine di ogni giornata di lavoro dovranno essere scopate le sedi stradali e ciclopedonali. Compresa regolarizzazione pendenza sia delle spiagge di prelievo sia di quelle di destinazione ed ogni onere, nessuno escluso e tutti compresi, per realizzare l'opera perfettamente finita a regola d'arte. Misurato a mc su autocarro prima dello scarico.</p>	mc	€ 12.00
2	A.P.2	Sovrapprezzo al prezzo numero 1 per esecuzione notturna (dalle ore 21:00 alle ore 7:00)	mc	€ 3.00
3	A.P.3	Compenso a corpo per gli oneri della sicurezza di cui al D.Lgs. 09/04/2008 N°81	corpo	€ 526.57