

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Savona

Cairo Montenotte, 09/12/2015

REV. 1 22/02/2017



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 70.01.0015.0 05	Recinzione o sbarramento costituita da montanti di ferro tondo posti a interasse non inferiore a 1,5 m convenientemente infissi e ancorati a terra e plastica stampata ben tesa e ancorata ai montanti di ferro tondo, dell'altezza fino a 180 cm: (*) montaggio e smontaggio Recinzioni di cantiere					30,00		
	SOMMANO m					30,00	7,88	236,40
2 70.01.0015.0 10	Recinzione o sbarramento costituita da montanti di ferro tondo posti a interasse non inferiore a 1,5 m convenientemente infissi e ancorati a terra e plastica stampata ben tesa e ancorata ai montanti di ferro tondo, dell'altezza fino a 180 cm: (*) noleggio valutato a m/giorno Recinzione	35,00	30,00			1'050,00		
	SOMMANO m					1'050,00	0,37	388,50
3 70.02.0060.0 10	Noleggio e manutenzione di servizio igienico chimico mobile valutato a mese di impiego: nella provincia di Genova al di fuori del territorio comunale Mesi di lavorazione					1,00		
	SOMMANO nr					1,00	175,00	175,00
4 FPR10	Provvista utilizzo e spostamento di lamiera carrabile a protezione degli scavi per passaggio di autoveicoli Dimensioni minime 1.50x2.00					2,50		
	SOMMANO cadauno					2,50	85,00	212,50
5 70.09.0005.0 05	CARTELLI GENERALI DI CANTIERE Cartello identificativo di cantiere a norma di regolamento edilizio normativa sui lavori pubblici, così come integrato dalle disposizioni di sicurezza dei lavori di edilizia, delle dimensioni minime di 2,00 m², contenente: nominativo e indirizzo dell'impresa appaltatrice, nominativo e indirizzo del committente, nominativo del responsabile dei lavori, oggetto e importo dei lavori, nominativo del progettista, responsabile del procedimento, direttore dei lavori, assistente alla direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, responsabile della sicurezza di prevenzione, responsabile della sicurezza dei lavoratori, nominativo e numero di iscrizione alla CCIAA delle imprese subappaltatrici, data di inizio dei lavori, data e numero autorizzazione concessoria e autorizzazione in deroga per inquinamento acustico, nominativo responsabile del cantiere con reperibilità telefonica					1,00		
	SOMMANO nr					1,00	116,64	116,64
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1'129,04
	TOTALE euro							1'129,04
	Cairo Montenotte, 09/12/2015							
								
	A RIPORTARE							